



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก
เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเองดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภทไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถดูได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดมพร้อมรางระบายน้ำ ตำบลตำผามอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดม โดยมีขนาดกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๖๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๔๖,๐๑๗.๖๖.-บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์ถ้วน)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบ ปร.๔

๕.๒ แบบ ปร.๕

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ฤทธิชัย

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ

๖.๒ นายยุทธวีระ ยศดี

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ

๖.๓ นายสุทธิรักษ์ สืบทอง

ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ/เลขานุการ

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นางพิกุล เอี่ยมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดม พร้อมรางระบายน้ำ
ปริมาณงาน โดยประมาณกว้าง 8.20 เมตร ยาว 38 เมตร หน้า 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.60 ตารางเมตร
และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หรือตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลตำผาเหล็ก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่
แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ตำผาเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำผาเหล็ก
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดแพร่/จังหวัดลำปาง/และราคาสิ่วร้านวัสดุในพื้นที่ ราคาน้ำมัน 32.50 บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	หมวดงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1	งานदानคอนกรีตเสริมเหล็ก								
1.1.1	งานชุดปรับดิน	3.13	ลบ.ม.	-	-	60.00	187.80	187.80	
1.1.2	คอนกรีตผสมเสร็จ(Strength 240 กก./ตร.ซม.)	3.13	ลบ.ม.	1,845.80	5,777.35	327.00	1,023.51	6,800.86	
1.1.3	เหล็กเส้นขั้วย่อย DB Ø 12 มม. SD 40	33.00	เส้น	215.47	7,110.51	31.97	1,055.01	8,165.52	
1.1.4	เหล็กเส้นกลม Ø 6 มม. SR 24	30.00	เส้น	59.12	1,773.60	9.77	293.10	2,066.70	
1.1.6	ลวดผูกเหล็ก	8.99	กก.	33.65	302.55	-	-	302.55	
1.1.7	ไม้แบบ + ไม้โครงประกอบแบบ	8.56	ลบ.ฟ.	350.00	2,996.00	-	-	2,996.00	
1.1.8	ค่าแรงงานไม้แบบ	21.00	ตร.ม.	-	-	139.00	2,919.00	2,919.00	
	ยอดยกไป				17,960.01		5,478.42	23,438.43	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (นายสมพร ฤทธิ์ชัย) กรรมการ

(ลงชื่อ)  ผู้ช่วยนายช่างโยธา (นายสุพธิรักษ์ สีปทอง) ผู้ช่วยนายช่างโยธา

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดแพร่/จังหวัดลำปาง/และราคาสี่ปริมาณวัสดุในพื้นที่ ราคาจำหน่าย 32.50 บาท

อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดแพร่/จังหวัดลำปาง/และราคาสี่ปริมาณวัสดุในพื้นที่ ราคาจำหน่าย 32.50 บาท

Handwritten signature: *[Signature]*

การรวมการ

(นายสุทธิรักษ์ สืบทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดม พร้อมรางระบายน้ำ
 ปริมาณงาน โดยมีขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.60 ตารางเมตร
 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร หรือตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลตำผาเหล็ก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบต.ตำผาเหล็ก

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำผาเหล็ก
 ตำแหน่งราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ตำแหน่งราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
 อ้างอิงราคาพาณิชยจังหวัดแพร่/จังหวัดลำปาง/และราคาสิ่วร้านวัสดุในพื้นที่ ราคาณวันที่ 32.50 บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท		
1	หมวดงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก(ต่อ)				106,225.81		27,320.03	133,545.84	
	1.2.10 โม่แบบ + ไม้เดือประกอบแบบ	3.73	ลบ.ฟ.	350.00	1,305.50		-	1,305.50	
	1.2.11 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	12.00	ตร.ม.		-	139.00	1,668.00	1,668.00	
2	รวมหมวดงานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก				107,531.31		28,988.03	136,519.34	
2.1	หมวดงานรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ								
	งานรางระบายน้ำ								
	2.1.1 ดินชุดรางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ คสล.	37.00	ลบ.ม.	-	-	60.00	2,220.00	2,220.00	
	2.1.2 ทราดยาปรองพื้น	1.77	ลบ.ม.	373.83	661.68	112.00	198.24	859.92	
	2.1.3 คอนกรีตผสมเสร็จ(Strength 240 กก./ตร.ซม.)	16.83	ลบ.ม.	1,845.30	31,064.81	327.00	5,503.41	36,568.22	
	2.1.4 เหล็กเส้นกลม RB ขนาด Ø 9 มม. SR.24	203.00	เส้น	125.28	25,431.84	22.00	4,466.00	29,897.84	
	2.1.5 ลวดผูกเหล็ก	25.32	กก.	33.85	852.16		-	852.16	
	ยอดยกไป				165,541.80		41,375.68	206,917.48	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายสมพร ฤทธิชัย)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ) 
 (นายยุทธวิริยะ ยศดี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ) 
 (นายสุทธิรักษ์ สีบทอง)
 ผู้ช่วยนายช่างโยธา

กรรมการ
 กรรมการ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารเดิม พร้อมรางระบายน้ำ
 ปริมาณงาน โดยขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว 38 เมตร หมา 0.10 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.60 ตารางเมตร
 และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 0.40-0.60 เมตร หรือตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
 สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลตำผาเหล็ก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำผาเหล็ก
 คำนวนราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 คำนวนราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568
 อ้างอิงราคาพาณิชย์จังหวัดแพร่/จังหวัดลำปาง/และราคาสิ่วร้านวัสดุในพื้นที่ ราคาณวันที่ 32.50 บาท

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุก่อสร้าง		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคา หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ราคา หน่วยละ บาท	จำนวนเงิน บาท	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงาน (บาท)	
	ยอดยกมา				165,541.80		41,375.68	206,917.48	
2	หมวดงานวางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ(ต่อ)								
	2.1.6 ไม้แบบ + ไม้โครงประกอบแบบ	25.91	ลบ.ฟ.	350.00	9,068.50		-	9,068.50	
	2.1.7 ค่าแรงติดตั้งไม้แบบ	84.00	ตร.ม.		-	139.00	11,676.00	11,676.00	
2.2	งานท่อระบายน้ำ คสล.							773.37	
	2.2.1 ท่อ PVC ขึ้น 8.5 ขนาด Ø 4" ยาว 4.00 เมตร	1.00	ท่อน	773.37	773.37		-	773.37	
	2.2.2 ท่อ คสล.มอก. ขึ้น 3 ขนาด Ø 0.30 ม.	58.00	ท่อน	467.29	27,102.82	96.00	5,568.00	32,670.82	
	2.2.3 คอนกรีตหยาบ	1.45	ลบ.ม.	1,752.34	2,540.89	327.00	474.15	3,015.04	
	2.2.4 รื้อถอนพื้นถนนคอนกรีต	2.80	ตร.ม.	-	-	70.00	196.00	196.00	
	รวมหมวดงานวางระบายน้ำและท่อระบายน้ำ				97,496.07		30,301.80	127,797.87	
	รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน				205,027.38		59,289.83	264,317.21	

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)  กรรมการ (นายสมพร ฤทธิชัย) (นายสุทธิรักษ์ สีทอง) ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดม พร้อมรางระบายน้ำ

ปริมาณงาน โดยมีขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.60 ตารางเมตร

และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดปากกว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 59.00 เมตร หรือตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลตำผามอก อำเภอคลอง จังหวัดแพร่

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ราคาต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.....งานอาคาร - ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดม พร้อมรางระบายน้ำ	264,317.21	1.3091	346,017.66	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง			346,017.66	

ตัวอักษร

(สามแสนสี่หมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร ฤทธิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยุทธวีระ ยศดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุทธิรักษ์ สืบทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดม พร้อมวางระบายน้ำ

ปริมาณงาน โดยมีขนาดกว้าง 8.20 เมตร ยาว 38 เมตร หนา 0.10 เมตรหรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 311.60 ตารางเมตร

และก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดปากกว้าง 0.30 เมตรลึกเฉลี่ย 0.40-0.60 เมตร ยาว 59.00 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณที่ทำการ อบต. หมู่ที่ 6 ตำบลตำผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่

แบบเลขที่

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

คำนวณราคากลางเมื่อวันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	สรุป		
1	ส่วนที่ 1 ค่างานก่อสร้าง (งานอาคาร)	346,017.66	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	346,017.66	
	ราคากลางสำหรับโครงการนี้	346,017.66	
	ตัวอักษร	สามแสนสี่หมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ความคิดเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ

(นายสมพร ฤทธิชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง



อนุมัติ



ไม่อนุมัติ เพราะ.....

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายยุทธวีระ ยศดี)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ.....อนุมัติ

(นางพิกุล เขี่ยมพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก

วันที่...../...../.....

ลงชื่อ.....กรรมการฯ

(นายสุทธิรักษ์ สืบทอง)

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดมพร้อมรางระบายน้ำ ตำบลตำผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลตำผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๓๔๐,๐๐๐.-บาท (สามแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กอาคารโดม โดยมีขนาดกว้าง ๘.๒๐ เมตร ยาว ๓๘ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๑.๖๐ ตารางเมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยมีขนาดปากกว้าง ๐.๓๐ เมตรลึกเฉลี่ย ๐.๔๐-๐.๖๐ เมตร ยาว ๕๙.๐๐ เมตร หรือตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๓๔๖,๐๑๗.๖๖.-บาท (สามแสนสี่หมื่นหกพันสิบเจ็ดบาทหกสิบหกสตางค์ถ้วน)
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบ พร.๔
 - ๕.๒ แบบ พร.๕
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมพร ฤทธิชัย	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายยุทธวีระ ยศดี	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๓ นายสุทธิรักษ์ สืบทอง	ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา	กรรมการ/เลขานุการ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....ประธานกรรมการ
(นายสมพร ฤทธิชัย)

.....กรรมการ
(นายยุทธวีระ ยศดี)

.....กรรมการ
(นายสุทธิรักษ์ สืบทอง)

ประกาศขึ้นเว็บไซต์ เมื่อวันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๘